
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia

ADRES INWESTYCJI : gmina Słupia

INWESTOR : Gmina Słupia

ADRES INWESTORA : Słupia 136; 96-128 Słupia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : luty 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.160	km km	1.160	
				RAZEM	1.160
2	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - odcinek E-F 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNNR 6 d.1 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 6 d.1 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 1208.8	m ² m ²	1208.800	
				RAZEM	1208.800
6	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz humusu samochodami samowładowczymi grunt.kat. I-II 181.32	m ³ m ³	181.320	
				RAZEM	181.320
7	KNR 2-01 d.1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi poza teren budowy 783.50	m ³ m ³	783.500	
				RAZEM	783.500
2		NAWIERZCHNIA			
8	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6227	m ² m ²	6227.000	
				RAZEM	6227.000
9	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 1515	m ² m ²	1515.000	
				RAZEM	1515.000
10	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2 1215	m ² m ²	1215.000	
				RAZEM	1215.000
11	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (istn. nawierzchnia bitumiczna) 4457	m ² m ²	4457.000	
				RAZEM	4457.000
12	KNR AT-04 d.2 0101-03	Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych szer. 1.0 m 1930	m ² m ²	1930.000	
				RAZEM	1930.000
13	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6418.86	m ² m ²	6418.860	
				RAZEM	6418.860
14	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 784.1	t t	784.100	
				RAZEM	784.100
15	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6272.7	m ² m ²	6272.700	
				RAZEM	6272.700
16	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 6090	m ² m ²	6090.000	
				RAZEM	6090.000
3		ZJAZDY			
17	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 685.5	m ² m ²	685.500	
				RAZEM	685.500
18	KNNR 6 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm 231	m m	231.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	231.000
19	KNNR 6 d.3 0112-06	Warstwa dolna z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²		
		685.5	m ²	685.500	
				RAZEM	685.500
20	KNNR 6 d.3 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m ²		
		643	m ²	643.000	
				RAZEM	643.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
21	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 6 d.4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki wielkości średniej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-31 d.4 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-31 d.4 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
25	KNR-W 2-01 d.4 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m wraz z obsianiem mieszaną traw	m ³		
		123	m ³	123.000	
				RAZEM	123.000
26	KNCK-1 d.4 0202-01	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego	m ²		
		1740	m ²	1740.000	
				RAZEM	1740.000