Skierniewice, dnia 16 czerwca 2023 r.

ZNS.90281.13.2023.KP

Wójt Gminy Słupia
Słupia 136
96-128 Słupia

OPINIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach na podstawie art. 3 pkt 2, lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338) art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia, załączoną do pisma Wójta Gminy Słupia z dnia 7 czerwca 2023 r. (data wpływu 9 czerwca 2023 r.), znak: RIGKiOŚ.6220.2.1.2023.JR o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającym na: *przebudowie drogi gminnej w miejscowości Winna Góra*

odstępuje od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE:

Wójt Gminy Słupia prowadząc postępowanie w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), zwrócił się o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Winna Góra, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do pisma została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, a inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Słupia.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Winna Góra. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 58, 130/3, 129/8 – obręb Winna Góra, gmina Słupia, powiat skierniewicki. W ramach zadania będzie realizowany odcinek o długości około 1730 mb.

Ciąg jezdni, na której planowana jest inwestycja przebiega częściowo w terenie zabudowanym i częściowo w terenie niezabudowanym. Planowana inwestycja mieści się

w granicach pasa drogowego. Prace polegać będą na poszerzeniu istniejącej konstrukcji jezdni oraz jej odtworzeniu i ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,00 do 5,50 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm lub destruktu, zostaną odtworzone zjazdy na działki przyległe oraz zostaną odtworzone istniejące rowy przydrożne. W ramach inwestycji przewiduje się również odtworzenie/odmulenie istniejących rowów po stronie lewej i po stronie prawej projektowanego odcinka w granicach pasa drogowego. Rowy będą mieć odtworzone pierwotne parametry. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejącego rowu i po terenie przyległym zadarnionym w istniejącym pasie drogowym.

Projekt zakłada uzyskanie następujących parametrów drogi po rozbudowie:

- klasa techniczna – L,
- kategoria ruchu – KR3,
- szerokość jezdni – 5,0 m - 5,50 m,
- długość jezdni – około 1730 m,
- szerokość zjazdów 5,0 m,
- odwodnienie - powierzchniowe.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 z późn. zm.), wnioskowane przedsięwzięcie, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie w niewielkim stopniu oddziaływać będzie na środowisko zasadne jest nienałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Dorota Rosińska

Elektronicznie podpisany przez Dorota Rosińska
Data: 2023.06.16 13:04:59 +02'00'

Otrzymują:

1. **Adresat**
2. a/a